Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
„Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół Specjalnych im. J. Brzechwy w Opocznie„

Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Opocznie informuje, że w/w postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

Zamawiający nie narzucił wymogów na trawę, co może spowodować nieporównywalność ofert oraz ryzyko, że Zamawiający otrzyma trawę niskiej jakości (cena 100%).
Proponujemy trawę markową, uznanego producenta o parametrach:
skład włókna: polietylen
struktura: monofil
dtex: 11 000
ilość kępek: 7500/m^2
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w/w trawy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nawierzchnia boiska do minifutbolu.

Jako nawierzchnie sportową przyjmuje się trawę syntetyczną o następujących parametrach:

- wysokość całkowita nawierzchni: min. 52 mm,
- gęstość (ilość włókien/m^2): min. 97,000,
- ciężar całkowity: min. 2,290 gr/m^2,
- rodzaj włókna: polietylenowe, fibrylowane i monofil w jednym splocie,
- Dtex: min. 15,000,
- wypełnienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy,
- kolor nawierzchni: zielony,
- linie: wklejone w nawierzchnię – białe.

Podstawą nawierzchni jest osnowa wykonana najczęściej z włókna polipropylenowego. Osnowa, najczęściej wzmocniona dodatkowo włókniną, zalana jest od spodu gumą lateksową zapewniającą wytrzymałość, spójność i trwałość nawierzchni. Wykonane są w niej otwory pozwalające na szybkie odprowadzenie wód opadowych z powierzchni boiska (60l/h/m^2). Bardzo istotnym elementem nawierzchni jest wypełnienie – trawy syntetycznej piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym. Piasek kwarcowy wypełnia nawierzchnię do wysokości ok. 1 cm i stanowi obciążenie zapewniające stabilne przyleganie do podłoża oraz wspomagają utrzymanie włókna runa nawierzchni w pionie, dzięki czemu nawierzchnia nie “wygniata się”. Po wtarciu warstwy piasku kwarcowego następuje mechaniczne wypełnienie pozostałej przestrzeni granulatem gumowym.