

liZP.272.6.2021

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościnnym”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego informuje, że w w/w postępowaniu, w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 2021 ze zm.) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

- 1. W przedmiarze Aktualizacja Projektu Rewitalizacji części zabytkowego parku położonego w miejscowości Mroczków gościnny mam pozycję: 30 d.1 Naprawa przypory: rozebranie części luźnych, wydrapanie spoin, oczyszczone kamienie ponownie wmurowane, wypełnienie spoin, gruntowanie preparatem na bazie szkła wodnego 1 kpl. Proszę o wskazanie przypory na projekcie oraz o wyrażenie w m2 jakiej powierzchni dotyczy ta pozycja.**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przypora pokazana jest w zaktualizowanym załączniku nr 8 do SWZ (zamieszczonym na stronie prowadzonego postępowania w dn. 22.11.2021r.), folder ogrodzenie na rzucie Inwentaryzacja stanu zagospodarowania terenu, a zdjęcie przypory na rzucie Projektu zagospodarowania terenu na fotografii nr 20. Należy na podstawie fotografii przypory oszacować powierzchnię i wyliczyć koszty do kosztorysu ofertowego.

- 2. Proszę o wyjaśnienie czym dokładnie ma być nawierzchnia gruntowa ulepszona o gr 4cm.**

Odpowiedź:

NAWIERZCHNIA Mineralna, wodoprzepuszczalna, naturalnie stabilizowana

Nawierzchnia mineralna - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z mieszanki naturalnego kamienia (łupki, żwiru i kamień naturalny – dobrane w odpowiednich proporcjach) oraz stuprocentowego roślinnego materiału wiążącego.

Zamawiający informuje, że szczegółowy opis zamieszczony został w załączniku nr 9 do SWZ (Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Budowy dróg i nawierzchni).

3. W związku z odpowiedzią nr 2 z dnia 24.11.2021 r. o zrealizowaniu nawierzchni z kostki granitowej i płyt granitowych 522m² prosimy o informację czy należy wyceniać działy z przedmiaru nawierzchnie:

- dział 5 przedmiaru nawierzchnie plac przy dworze
- dział 6 przedmiaru nawierzchnie plac przy dworze - nawierzchnia z kostki
- dział 7 przedmiaru nawierzchnie plac po zachodniej stronie działki

ponieważ te działy to 522m² kostki i płyt granitowych do wykonania jeżeli nie to prosimy o udostępnienie właściwych przedmiarów do wykonania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zamieszcza zaktualizowany Załącznik Nr 10 do SWZ (aktualizacja dot. pliku „Mroczków naw przedmiar”). Wyceny należy dokonać według zaktualizowanego pliku.

4. Prosimy o potwierdzenie czy w zakres prac do wykonania wchodzi pozycje:

- ręczne rozebranie kostki 1317m²
- rozebranie obrzeży 6x20 - 770mb
- rozebranie chodników z płyt betonowych - 315 m²

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zamieszcza zaktualizowany Załącznik Nr 10 do SWZ (aktualizacja dot. pliku „Mroczków naw przedmiar”). Wyceny należy dokonać według zaktualizowanego pliku.

W zaktualizowanym przedmiarze w zakres prac do wykonania wchodzi przedstawione w zapytaniu pozycje.

5. Proszę o podanie koloru i wymiaru płyt z pozycji 310u przedmiaru nawierzchni W1.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zamieszcza zaktualizowany Załącznik Nr 10 do SWZ (aktualizacja dot. pliku „Mroczków naw przedmiar”). Wyceny należy dokonać według zaktualizowanego pliku.

W zaktualizowanym przedmiarze robót nie występuje pozycja 310u, tj. - Nawierzchnie z płyt granitowych płomieniowanych grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm-spoinowanie płyt masą utwardzalną w ilości 113 m².

6. Jak duże odstępstwa dot. wymiarów poszczególnych elementów wymienionych w szczegółowych specyfikacji technicznych będą akceptowalne. Nie wszystkie elementy są ogólnodostępne w wymiarach z projektu.

Odpowiedź:

Możliwe są odstępstwa wielkościowe i technologiczne gwarantujące produkty równoważne z przedstawionymi w projekcie z tolerancją wielkościową ± 5 %, materiały nie gorsze jakościowo (uwzględniające kwestie estetyczne, użytkowe trwałości w przestrzeni publicznej) od przewidzianych w projekcie.

**ZATWIERDZIŁ:
STAROSTA OPOCZYŃSKI
MARCIN BARANOWSKI**